池州市贵池区环境保护局

贵环评〔2018〕2号

关于池州市惠航再生资源有限公司废钢材 回收加工项目环境影响报告表 审批意见的函

池州市惠航再生资源有限公司：

你公司报来的《废钢材回收加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。我局于2017年12月2日组织专家对《报告表》进行了技术评审，经公示后研究同意，现函复如下：

一、池州市惠航再生资源有限公司废钢材回收加工项目位于安徽贵池工业园区清溪大道218号宁波金美亚集团池州钢管制造有限公司厂区内，项目东侧为池州汇丰石业有限公司，南侧为池州市华盛玻璃有限公司，西侧临近贵铜公路，北侧为三大洲公路及空地。项目占地面积35000平方米，总投资约5500万元，计划分二期建设，一期计划租用宁波金美亚集团池州钢管制造有限公司6000m²生产厂房1栋及1000m²办公用房，新建600m²车间办公室1栋和3000m²原

料仓库 1 栋以及 3000m² 产品仓库 1 栋，购置安装破碎机 1 台、破碎线一条，形成年回收加工 18.5 万吨废钢材能力；二期计划建设 10000m² 生产厂房 1 栋，购置安装破碎机 1 台、破碎线一条，形成年回收加工 18.5 万吨废钢材能力；从而形成年回收加工废钢铁 37 万吨能力。本项目仅是将从废品回收站已经过拆解、除杂等处理后得到的较为纯净的废钢铁外购回来进行预碎、破碎和磁选后，形成一级和二级炼钢的炉料，生产工艺中不含拆解、清洗等工序。本项目涉及辐射检测设备安装须另行环评。

该项目已于 2017 年 10 月 30 日通过贵池区发改委备案，项目编码为 2017-341702-42-03-028292。经池州高新技术产业开发区管委会审查，项目选址符合开发区总体规划，项目用地符合开发区土地利用规划。

二、原则同意专家组对《报告表》的技术评审意见，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施进行建设。

三、该项目在建设和运营过程中，应严格遵守《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护管理条例》和《安徽省环境保护条例》、《安徽省大气污染防治条例》等法律法规，全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作，确保各类污染物稳定达标排放。

1、**加强施工期污染防治管理。**施工场地四周应设置高

度不低于 2 米硬质围挡,露天堆放土石方等物料应采取覆盖、围挡等措施,严禁在场地内拌制混凝土,运输车辆应采取密封覆盖方式进行运输,定期对施工场地进行洒水抑尘,切实做好施工期的大气和水污染防治工作。

2、加强废气污染防治管理。厂区应科学规划布局,做到生产作业区与生活办公区分开;厂内道路、生产车间和室外作业场地须采取混凝土硬化。项目所有作业须在封闭式生产车间内进行,不得在室外露天作业;回收的废钢铁等原料和加工形成的产品均须在生产车间内存放,不得露天堆存。项目卸车堆存、预碎工序产生的粉尘通过规范废钢卸料操作作业、加强车间通风换气、地面洒水抑尘和清扫保洁等措施防治。项目破碎、磁选工序产生的粉尘应收集后经旋风布袋除尘系统处理达标后通过不低于 15 米高排气筒排放。加强厂区环境卫生管理,加大对室内外地面的清扫和洒水频次,做到地面不得有明显积尘。加强对车辆运输的管理,避免车辆运输过程中夹杂物散落。通过上述措施后,确保废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中相关标准要求。

3、加强废水污染防治管理。厂区排水应按雨污分流制进行设计建设,严禁违法乱排废水。雨水应经雨水管道有组织收集后排入园区雨水主干管;食堂废水经隔油池预处理后,与其他生活废水一起经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准后通过管道排入园区污水主干管送城东污水处理厂处理。

4、**加强噪声污染防治管理。**优选低噪声、低能耗的设备，严禁使用国家明令禁止的淘汰设备。应通过采取厂房隔声、设备内置、基础减振、绿化降噪、合理安排工作时间、加强设备保养维护等措施，确保运营期厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5、**加强固体废物污染防治管理。**项目生产过程中产生的渣土、铁锈和除尘器收集的粉尘应分类收集后分别暂存于一般固废贮存点，委托第三方定期收集处理，在贮存、运输和处置过程中不得再造成二次污染。一般固体废物贮存点应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求进行建设管理。生产设备更换的废液压油属于危险废物，应由专用塑料桶收集后暂存于危废暂存间，再委托有资质的单位回收处理。危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行建设管理。生活垃圾在分类收集后委托园区当地环卫部门统一清运处置。

6、**加强回收废钢材的质量管控和辐射监测管理。**本项目回收的废钢材等原料必须是从钢材回收公司送来的经过拆解、除杂等处理后得到的较为纯净的废钢材，不得含有废电子电气产品、废电池、废汽车、废电机和废五金等，且废钢材中不得含有废机油等危险废物。不得直接从生产企业或社会生活中收集废钢材。本项目应配备辐射监测仪器，按规定要求做好对回收废钢材等原料的辐射监测工作，对辐射监

测超标的原料应按规定做好安全应急处置。

7、**加强污染物排放总量控制管理。**本项目污染物总量控制指标核定为：粉尘不得超过 4.99 吨/年，其中有组织排放不得超过 3.99 吨/年，无组织排放不得超过 1 吨/年。你公司应加强污染物排放总量控制管理，严禁超总量排放。

四、根据《报告表》，本项目须在生产区边界以外设置 50 米的环境卫生防护距离，你公司应及时报请规划主管部门和当地政府做好本项目环境卫生防护距离内的规划与建设管控工作，在环境卫生防护距离内不得规划建设居住点、学校、医院、文化区以及食品加工企业等敏感点。

五、你公司应进一步完善规划设计，依法依规办理土地、规划与建设、安全等相关手续，做好建设工程安全与质量管理工作。

六、你公司应依法依规建立环境保护责任制，明确单位负责人和相关人员的责任，建立健全环保管理规章制度和岗位责任制，设置专门环保管理机构，落实环保管理人员，加强对相关人员的环保业务培训，编制突发环境事件应急预案，切实做好本项目的日常环境保护管理工作，确保周边环境安全。按规定做好环境监测工作，建立畅通的公众参与渠道，主动发布企业环境保护信息，主动接受社会监督，满足公众合理的环境保护要求。

七、该项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序组织环境保护设施竣工验收，经

验收合格后方可正式投入生产。本项目应通过 ISO 环境管理体系认证。

八、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，你公司应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

2018 年 1 月 12 日

抄报：池州市环保局

抄送：区发改委、区经信委、区住房城乡建设委、区安监局、区国土分局，

池州高技术产业开发区管委会

发：区环境监察大队

池州市贵池区环境保护局

2018 年 1 月 12 日印发